

一、项目概况

本次项目为常州市钟楼区五星街道办事处西大王庙覆土项目，项目建设用地面积约 2000 平方米，主要包含（1）文化层固化技术处理约 8000 平方米、（2）高分子隔离膜处理约 8000 平方米、（3）中粗砂或原生土填埋约 2000 吨、（4）专家技术指导费与评审费及为完成本次项目所需要的其他费用。

二、项目服务内容：

本项目为常州市钟楼区五星街道办事处西大王庙覆土项目，项目前期已进行文物发掘，现需要对项目用地进行覆土处理，处理面积约为 8000 平方米，项目前期需对项目所在地发掘现场进行处理，对处理面积先使用防霉制剂及固化剂进行防霉、固化处理，再使用高分子隔离膜材料进行高分子隔离膜处理，最后使用中粗砂或原生土进行填埋，中粗砂或原生土填埋约 2000 吨，中粗砂或原生土须进行检验检测，过筛后方可进行填埋，填埋后对处理区域进行平整夯实，项目实施过程中，须邀请相关考古行业专家在现场进行指导工作，项目完成后，须组织相关考古行业专家进行验收，并编写验收报告。

三、人员要求：

1、供应商须配备一名项目现场负责人，项目现场负责人服务过程须全程在现场，未经采购人同意，项目现场负责人不得随意更换；

2、供应商须配备一名安全负责人，安全负责人须全程做好现场安全监督工作，在项目实施过程中，出现任何安全事故均由供应商承担；

3、供应商须为本项目配备除尘、防霉、喷淋、防霉、固化材料合成、中粗砂或原生土、过筛、平整夯实及专业技术人员若干，供应商须根据项目进度配备人员，如遇突发情况或天气原因无法施工的，供应商须增加现场人员，确保项目在规定时间内完成。

四、材料要求：

1、防霉制剂：须使用 LAG002+TBZ 水溶液等材料合成；

2、固化剂：须使用 5%的丙烯酸树脂非水分散体材料或 B72 等材料合成；

3、隔离材料：须使用高分子隔离膜材料；

4、覆土材料：须使用中粗砂或原生土填埋材料，覆土材料须至少进行两次检测，投入使用前须进行送检，覆土完成后再送检一次。

所有材料均须经采购人确认后方可使用。

五、验收要求：

1、项目实施过程中，须邀请相关考古行业专家在现场进行指导工作，项目完成后，须组织相关考古行业专家进行验收，并编写验收报告。

六、其他要求

1、供应商须遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好项目服务现场周围建筑物、设备管线、古树名木及室内有关设备设施不受损坏，为项目所在地二次文物发掘做好准备。做好项目实施现场安全和垃圾清理及外运等工作，处理好由于项目实施带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3、供应商须做好项目实施的安全防护措施，确保所有在场的项目实施人员安全，一切安全责任事故由中标（成交）单位承担，及时清运垃圾。

七、合同履行期限：

合同签订后 30 个晴好工作日内完成本项目所有工作并经采购单位验收合格，如项目遇政策原因或不可抗力造成无法实施的，合同履行期限自动顺延。

八、承包方式：固定总价包干

该价格为合同执行不变含税价格，不因任何政策等因素变化而变化，该价款包括了为完成本项目所需的材料、人工、设施设备、交通、专家现场指导、验收以及为完成本项目所需要的其他费用等，除此之外，采购人不再向供应商支付其他任何费用。

九、付款方式：

合同签订后，乙方进场前，甲方向乙方支付合同总金额的 20%；项目验收通过后一次性付清余款，付款前，乙方须向甲方开具发票。

十、项目预算价：

本项目预算金额：人民币 62 万元

本项目最高限价：人民币 62 万元，供应商的报价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。